




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายนายคุณ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายนายคุณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง
๔๙๓,๐๕๕.๖๕ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

( นายนา ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายนาคูณ หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๑๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
 ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๓,๐๕๕.๖๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางภัทรวดี ป้อมกระโทก	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางทิพย์สุคนธ์ นรารักษ์	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 240.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 (ซอยนานาชาติ) ตำบลละลมใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ละลมใหม่พัฒนา /2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,354.41	1.3607	493,055.65	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			493,055.65	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ประหยัด		493,055.65	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)				

ความยาวถนน 0.240 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 513.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางภัทรวดี ป้อมกระโทก

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางทิพย์สุคนธ์ นรารักษ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 240.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 (ซอยนานาชาติคุณ) ตำบลละลมใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ละลมใหม่พัฒนา /2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,354.41	1.3607	493,055.65	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			493,055.65	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	493,055.65	
	(สีแดงเข้มสามพันห้าสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์)				

ความยาวถนน 0.240 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 513.00 บาท

ประมาณราคา 


(นายอดิศร ปลอดกระโทก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 


(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัด อบต.

อนุมัติ 

(นายนำ ปลอดกระโทก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 (ขอยานายคุณ) ตำบลละลมใหม่พัฒนา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 240.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	960.00	1.79	1,718.40	1.3607	2.44	2,338.23	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	48.00	465.23	22,331.04	1.3607	633.04	30,385.85	ลบ.ม.หลวม
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	960.00	337.92	324,403.20	1.3607	459.81	441,415.43	
4	Expansion Joint	ม.	4.00	195.25	781.00	1.3607	265.68	1,062.71	
5	Contraction Joint	ม.	88.00	110.75	9,746.00	1.3607	150.70	13,261.38	
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
8	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	482.11	3,374.77	1.3607	656.01	4,592.05	
					362,354.41		รวม	493,055.65	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์-)						ปรับยอด		493,055.65	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	362,354.41
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

ความยาวถนน 0.240 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 513.00 บาท