



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา  
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานาชาติสมคิด หมู่ที่ ๙  
ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ  
ก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานาชาติสมคิด หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา  
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ รายละเอียดตามแบบ  
รูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง ๔๙๔,๒๑๓.๓๙ บาท รายละเอียดตามแบบ  
บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

( นายนา ปลอดกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๘. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานาชาติสมคิด หมู่ที่ ๙

๙. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๑๐. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๔๐๐.- บาท

๑๑. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด

๑๒. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๔๒๑๓.๓๙ บาท

๑๓. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๑๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางมุกดาวรีย์ ธนะไชย	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นางสาวกอบกุล ปุกกระโทก	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.  
 ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 (ซอยนายสมคิด) ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ละลมใหม่พัฒนา /2566  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,205.25	1.3607	494,213.39	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 5.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			494,213.39	-
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	494,213.39	
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)					

ความยาวถนน 0.180 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 549.00 บาท

ประมาณราคา 

(นายอดิสร ปลอดกระโทก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายสนธยา ภัคดีกิจ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 

(นายนำ ปลอดกระโทก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทหนา 0.15 ม.  
 ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 180.00 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. โหล่ทางข้างละ 0.00 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 (ซอยนายสมคิด) ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา  
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ละมใหม่พัฒนา /2566  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,205.25	1.3607	494,213.39	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 5.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			494,213.39	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	494,213.39	
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)					

ความยาวถนน 0.180 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 549.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ .....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นางมุกดาวรีย์ ธนะไชย

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวกอบกุล ปุ๊กกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 1/1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 (ขอยานนายสมคิด) ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 180.00 ม. ทนาค 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.68	1,512.00	1.3607	2.29	2,057.38	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(AC)	ตร.ม.	-	10.39	-	1.3607	14.14	-	
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	424.18	19,088.10	1.3607	577.18	25,973.18	ลบ.ม.หลวม
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนาค 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	360.69	324,621.00	1.3607	490.79	441,711.79	
5	Expansion Joint	ม.	5.00	186.31	931.55	1.3607	253.51	1,267.56	
6	Contraction Joint	ม.	80.00	103.02	8,241.60	1.3607	140.18	11,214.35	
7	Longitudinal Joint	ม.	180.00	48.95	8,811.00	1.3607	66.61	11,989.13	
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
					363,205.25		รวม	494,213.39	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์-)							ปรับยอด	494,213.39	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 363,205.25

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ความยาวถนน 0.180 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 549.00 บาท