



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนายเอื่อน
ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนายเอื่อน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่
พัฒนา กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง ๒๕,๖๔๙.๐๘ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนายเอื่อน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่
 ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๕,๖๔๙.๐๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางมุกดาวรีย์ ธนะไชย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นางสาววิมพิวิภา ปลอดภัย	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 17.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายเอือน) ตำบลละลมใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ละลมใหม่พัฒนา /2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	18,826.40	1.3624	25,649.08	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			25,649.08	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	เปรียบเทียบ		25,649.08	
	(สองหมื่นห้าพันหก ร้อยสี่สิบเก้า บาทแปดสตางค์)				

ความยาวถนน 0.017 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 502.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางมุกดาวรีย์ ธนะไชย

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววิมพิภา ปลอดกระโทก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 17.00 ม. หน้า 0.15 ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายเอื่อน) ตำบลละมใหม่พัฒนา


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ละมใหม่พัฒนา /2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	18,826.40	1.3624	25,649.08	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			25,649.08	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		25,649.08	
	(สองหมื่นห้าพันหก ร้อยสี่สิบเก้า บาทแปดสตางค์)				

ความยาวถนน 0.017 กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 502.00 บาท

ประมาณราคา 

(นายอดิศร ปลอดกระโทก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 


(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

อนุมัติ 

(นายนำ ปลอดกระโทก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 1/1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายเอื้อน) ตำบลละมใหม่พัฒนา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 17.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	51.00	1.79	91.29	1.3624	2.44	124.37	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.55	430.23	1,097.09	1.3624	586.15	1,494.68	ลบ.ม.หลวม
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	51.00	339.81	17,330.31	1.3624	462.96	23,610.81	
4	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
5	Contraction Joint	ม.	3.00	102.57	307.71	1.3624	139.74	419.22	
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
					18,826.40		รวม	25,649.08	
ตัวอักษร (-สองหมื่นห้าพันหกหรือบาทถ้วน-)							ปรับยอด	25,600.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	18,826.40
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

ความยาวถนน 0.017 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 501.00 บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง